

AKCIA : 11018/ RP - náklad -TROJLÍSTOK-CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , STAVEBNÉ ÚPRAVY RUŽOMBEROK, Riadok 8								
ČÍSLO POL	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,12		NÁKLADY SPOLU V
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskyt. podkladov RP, v nákladovej časti nie je zahrnuté lešenie /

- UVED. POLOŽKY DĽA MONT. CENNÍKA 922M SÚ AJ VČ. CENY MATERIÁLU

MINO POLOŽIEK UVEDENÝCH V DOD. A NOSNOM MATERIÁLY.

SO: ELEKTRO POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS

1.EPS

DĽA Lites
PC r. 2018

ČASŤ "A"- DODÁVKA

1.	ODHAD	OŽIVENIE A UVED. EPS DO PREVÁDZKY , UŽIVATEĽSKÉ SPRACPV. SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY				kpl		
2.		A VYPRACOV.VÝCH. SPRÁVY -odhad. cena za uvedenú činnosť						
3.	PC LITES	ADRESOVATEĽ ÚSTREDŇA EPS MHU115				ks	1	
4.	PC LITES	KARTA DLI 115				ks	1	
5.	PC LITES	AUTOMATICKÝ OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262				ks	107	
6.	PC LITES	MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862				ks	1	
7.	PC LITES	OPTICKO DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262i				ks	3	
8.	PC LITES	ZÁSUVKA-SVORKOVNICA HLÁSIČA POŽIARU MHY 734				ks	111	
9.	PC LITES	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142				ks	14	
10.	PC LITES	VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL , MHY 923, IP40, KONTAKT 40V/1A				ks	1	
11.	PC LITES	VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL , MHY 925/4, IP54, KONTAKT 40V/1A				ks	1	
12.	ODHAD	TELEFÓNNY VYVOLÁVAČ GSM				ks	1	

13.

14. DĽA CEN. 921, 922M

15. PC 2018 **ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN. 921, 922M**

16.	ODHAD	MONT.- ADRESOVATEĽ ÚSTREDŇA EPS MHU115				kpl	1	
17.		MONT.- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 141				ks	14	
18.		MONT.-ZÁSUVKA-SVORKOVNICA HLÁSIČA POŽIARU MHY 734				ks	111	
19.		MONT.- PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁSUVKU				ks	111	
20.		MONT.- AUTOMATICKÝ OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262				ks	107	
21.		MONT.- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862				ks	1	
22.		MONT.- OPTICKO DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262i				ks	2	
23.		MONT.- TELEFÓNNY VYVOLÁVAČ GSM				ks	1	
24.		MONT.- VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL , MHY 923, IP40, KONTAKT 40V/1A				ks	1	
25.		MONT.- VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL , MHY 925/4, IP54, KONTAKT 40V/1A				ks	1	
26.		MONT.- ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU				m	1450	
27.		VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE				m	1450	
28.		MONT.- KÁBEL JE-H(St)H-V/FE180 1x2x0,8, v rúrke resp. žlabe komplet. manipulácia s vodičom				m	1450	
29.		ŽLAB PVC do 25/60 vč. príslušenstva , vč. MONTÁŽE / 25x25LHD -0,62€/m bez príslušenstva /				m	565	
30.		ŽLAB PVC do 40/60 vč. príslušenstva , vč. MONTÁŽE / 40x20LHD -0,93€/m bez príslušenstva /				m	355	
31.		OSADENIE PRÍCHYTKY do otvoru, D 10 mm cca				ks	250	
32.		DĽA 921M						
33.		MONT. -ISTIČ 1P ,B 10A, do 40A				ks	1	
34.		MONT.- PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA - UTESNENIE PRESTUPU KÁBLOV MEDZI POŽIARNYMI ÚSEKMI				m2	0,5	
35.		MONT.- ŠTÍTKY PRE OZNAČENIE KÁBLOV " "EPS-ZÓNA...", /GRAVIROVANÝ / cca				ks	12	

36.

37. CENY DĽA ZBOR. CENEKON , DOD.

38. r.2018 **ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921, 922M**

39.	PC- ELKOND	KÁBEL JE-H(St)H-EFK 1x2x0,8 Bd,B2ca-s1, d0, a1				m	1523	
40.		MATERIÁL K CEN 921M						
41.		ISTIČ 1P ,B,10A				ks	1	
42.		PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA - UTESNENIE PRESTUPU KÁBLOV MEDZI POŽIARNYMI ÚSEKMI				m2	0,5	
43.		ŠTÍTKY PRE OZNAČENIE KÁBLOV " "EPS-ZÓNA...", /GRAVIROVANÝ /				ks	12	

REKAPITULÁCIA

AKCIA : 11018/ RP - náklad -TROJLÍSTOK-CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , STAVEBNÉ ÚPRAVY RUŽOMBEROK, Riadok 8								
ČÍSL. POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,12		NÁKLADY SPOLU V
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

1.		DODÁVKA				€		
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA			%	3,6		
3.		<u>DODÁVKA SPOLU</u>				€		
4.		MONTÁŽ DĽA CEN 922M, 921M				€		
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 922M, 921M				€		
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 9			%	3		
7.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1			%	1		
8.		<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7</u>				€		

ODHAD **1a. LEŠENIE****- montážna organizácia zväži rozsah použitia lešenia v rámci montáže- nutná obhliadka !**

1.		MONTÁŽ LEŠENIA LAHKÉHO PRAC. S PODLAHAMI				m2		
		ŠÍRKY NAD 1,0 DO 1,2 m A VÝŠKY DO 30 m						
2.		PRÍPLATOK ZA PRVÝ A ĎALŠÍ I ZAPOČATÝ MESIAC				m2		
		POUŽITIA LEŠENIA						
3.		DEMONTÁŽ LEŠENIA LAHKÉHO PRACOVNÉHO S PODLAH.				m2		
		ŠÍRKY NAD 1,0 m DO 1,2 m A VÝŠKY DO 30m						
4.		PRESUN LEŠENIA BEZ OHĽADU NA VÝŠKU				t		
5.		PRÍPLATOK ZA ZVÄČŠENÝ PRESUN NAD 500 DO 1000 m				t		
		<u>SPOLU</u>				€		

DĽA CENEKON 2018

1. 946M **2.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M**

CENY DĽA ZBOR. CENEKON , DOD.

1. r.2018 **2a.MATERIÁL K CEN 946M**

DĽA CENEKON 2018

HSV-801-1 **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1****4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS**

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ			hod	45		
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ						
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY						