

Príloha č.1

Projektová dokumentácia:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka“

Požiadavka na vypracovanie PD sanácie zosuvu na ceste III/2095 v k.ú. Rudinka v km 3,850 až 3,950 pri pozemnej komunikácii III/2095 Rudinka-KNM, ktoré je pokračovaním už zrealizovanej stavby Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka v km 3,95 až 4,00.

PD bude riešiť vybudovanie ochrannej gabiónovej konštrukcie, ktorá bude slúžiť na ochranu cesty III/2095. Potreba realizovania stavby je vysoká, nakoľko padajúce kamene, resp. postupné padanie skalných úlomkov rôznej veľkosti z príľahlého svahu ohrozujú cestnú premávku. Stavba pozostáva z gabiónového múru situovaného v km 3,850 až 3,950 po ľavej strane komunikácie v smere staničenia. PD by mala obsahovať aj geologický prieskum príľahlého svahu a možnosť rozšírenia cesty III/2095 v predmetnom úseku.

PD bude obsahovať:

- PD pre stavebné povolenie/ realizáciu stavby,
- šírkové zameranie cesty,
- identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP).
- Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa;
v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD)- z rokovaní bude zhotovený zápis, ktorý bude tvoriť prílohu k odovzdanej PD,
- stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ,
- PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči.

Všeobecné podmienky:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia,
- Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou,
- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy,
- v mieste mosta, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov),

- spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia,
- v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet,
- v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov.

Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vstúdu ako pripomienky v rámci stavebného konania. V prípade nejasností PD v procese realizácie zo strany zhotoviteľa je povinný reagovať do 48 hodín.

Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je povinná, je možné ju vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Mgr. Paulína Jašurková: +421 918 370 207.



Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria:

	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
Cena celkom za vypracovanie projektovej dokumentáciu			