

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 01/122/2011
uzatvorený podľa Obchodného zákonníka.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Žilinský samosprávny kraj
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Juraj Blanár
Sídlo	:	Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO	:	37 808 427
DIČ	:	202 162 66 95
telefón	:	041/50 32 407, 50 32 436, 50 32 438,
fax	:	041/50 32 431
Bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	:	0360366110/5600
Osoby oprávnené konať v:		
- zmluvných veciach:	:	Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach:	:	Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál, Ing. Zuzana Franková
E-mail	:	jan.jarosik@zask.sk
1.2. Zhotoviteľ	:	Združenie „DD Novot“
Vedúci člen združenia	:	FURMET GROUP, s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Sídlo	:	Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Člen združenia	:	Subterra, a.s., Brezová 1658, 147 14 Praha 4 – Braník
IČO	:	453 09 612
Člen združenie	:	Metrostav SK, a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO	:	35 721 278
Člen združenia	:	ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o., Mokrňah záhon 2, 821 04 Bratislava
IČO	:	34 112 103
V zastúpení	:	Ing. Ľubor Cmarko
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Ľubor Cmarko
- technických	:	Ing. Ľubor Cmarko
IČO	:	36 294 144
DIČ	:	2020109575
IČ DPH	:	SK2020109575
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Považská Bystrica
Číslo účtu	:	6629148018/1111
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel : Sro , vložka číslo : 55502/L
Platca DPH	:	áno

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.6.2011 Zmluvu o dielo č. 01/122/2011 , predmetom ktorej je „**Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novot**“, ku ktorej uzatvorili dňa 4.11.2011 Dodatok č. 1 (ďalej pre spoločné označenie Zmluvy a Dodatku len „Zmluva“).

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok II. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa bod 2.4 o podbod 2.4.2 nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v rozpočte – v prílohe č. 1, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

2. Článok IV. Cena za Dielo bod 4.2 sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Článkom II, bodom 2.4. a podbodom 2.4.2 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	cena bez DPH:	1 141 172,00 EUR
	DPH 20%	228 234,40 EUR
	spolu s DPH	1 369 406,40 EUR

Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

	cena bez DPH:	33 371,55 EUR
	DPH 20%	6 674,31 EUR
	spolu s DPH	40 045,86 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

	cena bez DPH	1 174 543,55 EUR
	DPH 20 %	234 908,71 EUR
	spolu s DPH	1 409 452,26 EUR

(Slovom: JedenmiliónštyristodeväťtisícštyristopäťdesiatdvaEUR/26 centov)

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.


3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán. Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.


V Žiline dňa

V Považskej Bystrici

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Juraj Blanár,
predseda ŽSK


Ing. Eubor Cmarko, konateľ spoločnosti
FURMET GROUP, s.r.o., splnomocnený člen
zdrúženie „DD Novot“

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Projektant: Proma, s. r. o.
 Dodávateľ: Združenie "DD Novot"
 Vedúci člen združenia: FURMET GROUP, s. r. o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2012

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novot.

Objekt : SO 01

Časť : Naviac práce - kapitálové výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková m.č. 2.04	41,550	m2	9,98	414,87	20
2	011	61146-5114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stropov, regulácia nasiakavostí náterom	41,550	m2	0,75	31,16	20
3	014	61242-1419	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 25%	766,390	m2	4,03	3 088,55	20
4	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	1 495,328	m2	6,55	9 794,40	20
5	011	61246-5114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavostí náterom	66,540	m2	0,61	40,59	20
6	011	61246-5142	Šterka vnútorných stien vyrovnávací BAUMIT, ručne nanášaná hr.4 mm	66,540	m2	4,50	299,43	20
7	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien a stropov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	108,090	m2	6,85	740,42	20
8	011	63247-7005	Nivelačná šterka podlahová hrúbky 3mm	80,920	m2	9,70	784,92	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				15 194,14			15 194,14	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	27,336	t	24,23	662,35	20
10	000	99999-0003	HSV, HZS - demonitáž nákladného výtahu	100,000	hod	9,00	900,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 562,35			1 562,35	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				16 756,49			16 756,49	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútoraná kanalizácia

11	721	72110-0902	Opr. silikónovanie vetracieho potrubia DN do 100	20,000	kus	6,20	124,00	20
12	721	72111-0802	Demontáž potrubia z rúr DN do 100	26,500	m	2,55	67,58	20
13	721	72111-0806	Demontáž potrubia z rúr DN do 200	6,000	m	2,83	16,98	20
14	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	3,000	kus	11,30	33,90	20
15	MAT	286 504610	Odbočka odpadová PVC d110/110 mm	3,000	kus	3,32	9,96	20
16	721	72117-4109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	26,500	m	14,40	381,60	20
17	721	72117-4110	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. vetracie D 125x2,9	6,000	m	24,00	144,00	20
18	721	72127-1105	Ventilačné hlavice kameninové DN 100	3,000	kus	38,50	115,50	20
19	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	8,935	%	1,10	9,83	20
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				903,35			903,35	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				903,35			903,35	

76 - KONŠTRUKCIE

766 - Konštrukcie stolárske

20	766	76621-1200	Montáž madiel drev. priebežných	100,000	m	4,05	405,00	20
21	MAT	611 000001	Dodávka drev. bud. madla vr. povrchovej úpravy a konzol	100,000	m	24,75	2 475,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				2 880,00			2 880,00	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

22	767	76763-1100	Montáž a dodávka okna plastového 500x530 mm	2,000	kus	41,84	83,68	20
23	767	76763-1101	Montáž a dodávka okna plastového 1200x600 mm	2,000	kus	119,30	238,60	20
24	767	76763-1102	Montáž a dodávka okna plastového 900x1200 mm	1,000	kus	110,92	110,92	20
25	767	76763-1104	Montáž a dodávka okna plastového 1200x1200 mm	4,000	kus	178,19	712,76	20

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	767	76763-1105	Montáž a dodávka okna plastového 580x910 mm	1,000	kus	85,25	85,25	20
27	767	76763-1107	Montáž a dodávka okna plastového 2650x1500 mm	1,000	kus	438,01	438,01	20
28	MAT	005 7200009	Dodávka a montáž uzamykateľných kľučiek na plastové okná	51,000	ks	10,00	510,00	20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 2 179,22 2 179,22

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 5 059,22 5 059,22

77 - PODLAHY

776 - Podlahy povlakové

29	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených	80,920	m2	2,13	172,36	20
30	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	80,920	m2	3,33	269,46	20
31	MAT	284 129400	Dodávka PVC podlahových pásov	80,920	m2	7,25	586,67	20
32	775	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	40,000	m	0,61	24,40	20
33	MAT	284 1A90031	Šnúra zvarovacia 4 mm	40,000	m	0,33	13,20	20

776 - Podlahy povlakové spolu : 1 066,09 1 066,09

77 - PODLAHY spolu : 1 066,09 1 066,09

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby

34	784	78440-2800	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	874,480	m2	1,01	883,22	20
35	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	1 495,328	m2	0,65	971,96	20
36	784	78445-2260	Penetrácia stien a stropov jednonás. v miest. do 3,8m	766,390	m2	0,61	467,50	20
37	784	78445-2572	Maľba zo zmesí tekut. Prímalex 1far. dvojnás. v miest. do 3,8 m	430,740	m2	1,59	684,88	20

784 - Maľby spolu : 3 007,56 3 007,56

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 3 007,56 3 007,56

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 10 036,22 10 036,22

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

38	921	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	3,000	m	0,68	2,04	20
39	921	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (1903 KR68) vrátane zapojenia	12,000	kus	3,65	43,80	20
40	MAT	345 6041000	Škatuľa KU 68-1903, bezhalogénová	12,000	ks	0,77	9,24	20
41	921	21001-0321	Škatuľa KU 68 vrátane zapojenia	2,000	kus	3,11	6,22	20
42	921	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	6,000	kus	3,05	18,30	20
43	MAT	345 324L491	Prepínač rad. 6 : 3553-06289 B1 lesklý biely	6,000	kus	3,07	18,42	20
44	921	21011-0025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	6,000	kus	3,05	18,30	20
45	MAT	345 327L491	Prepínač rad. 5 : 3553-05289 B1 lesklý biely	6,000	kus	2,35	14,10	20
46	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	2,000	kus	1,24	2,48	20
47	921	21020-0043	Demont. pôvodnej inštalácie	7,000	hod	7,04	49,28	20
48	921	21020-0044	Svietidlo žiarivkové prísadené (pôvodné osvetlenie)	7,000	kus	8,68	60,76	20
49	921	21020-1069	Svietidlo žiarivkové stropné	16,000	kus	9,50	152,00	20
50	MAT	348 0143000	Svietidlo žiarivkové, prísadené stropné 1x22 W + zdroj	16,000	kus	31,08	497,28	20
51	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	54,000	m	1,03	55,62	20
52	013	97404-9121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	22,000	m	3,45	75,90	20
53	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	230,000	m	0,88	202,40	20
54	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	54,000	m	0,88	47,52	20
55	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : NHXH-J 3x1,5	120,000	m	1,78	213,60	20
56	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : N2XH-O 3x1,5	110,000	ks	0,93	102,30	20
57	013	97403-1121	Zhotovenie prestupov v murive	6,000	hod	7,04	42,24	20
58	013	97403-1124	Úprava rozvádzača	1,000	m	22,00	22,00	20
59	013	97404-9132	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,060	%	322,32	19,34	20
60	013	97404-9133	Podružný materiál	0,030	%	108,45	3,25	20
61	013	97404-9135	Presun materiálu	0,050	%	111,70	5,59	20
62	013	97404-9164	Drobné elektroinštalačné práce	8,000	hod	7,00	56,00	20

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	013	97404-9242	Úprava rozvádzača	2,000	kpl	38,20	76,40	20
64	MAT	194 342340	Výzbroj rozvádzača	1,000	kpl	19,50	19,50	20
65	MAT	341 010M025	Vodič Cu: CY GNYE drôt (RE) zel./žltý	54,000	m	1,00	54,00	20
66	MAT	341 207M221	Kábel N2XH-J 3x1,5	54,000	m	0,87	46,98	20
67	MAT	345 300L491	Spínač rad 1 : 773801 Cariva TM, kompletný, biely	2,000	ks	1,22	2,44	20
68	MAT	345 302C140	Sádra	2,000	bal.	2,00	4,00	20
69	MAT	345 608I1000	Škatuľa KU 68 - 1903	2,000	ks	0,17	0,34	20
70	MAT	345 650I502	Rúrka el-inštal. PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo	3,000	m	0,23	0,69	20
71	MAT	999 000002	Podružný materiál	0,040	%	392,41	15,70	20

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 1 958,03 1 958,03

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

72	900	24001-1000	Montáž ventilátora	26,000	kus	7,50	195,00	20
73	MAT	429 781001	Dodávka ventilátora d. 100 mm	26,000	kus	30,00	780,00	20

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su 975,00 975,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 2 933,03 2 933,03

Rozpočet celkom : 29 725,74 29 725,74

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj
 Projektant: Proma, s. r. o.
 Dodávateľ: Združenie "DD Novot"
 Vedúci člen združenia: FURMET GROUP, s. r. o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2012

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novot'.
 Objekt : SO 01
 Časť : Naviac práce - bežné výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 722 - Vnútrotný vodovod

1	721	72213-0213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	8,000	m	18,36	146,88	20
2	721	72213-0215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	9,000	m	23,15	208,35	20
3	721	72213-0216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	9,000	m	28,16	253,44	20
4	721	72219-0223	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	2,000	súb	67,10	134,20	20
5	721	72219-0225	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 40	2,000	súb	101,95	203,90	20
6	721	72219-0226	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 50	2,000	súb	122,06	244,12	20

722 - Vnútrotný vodovod spolu : 1 190,89 1 190,89

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : 1 190,89 1 190,89

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

732 - Strojovne

7	731	73221-4823	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 2500 do 6300 l	1,000	ks	24,28	24,28	20
8	731	73229-1911	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	2,000	súb	33,72	67,44	20
9	731	73229-1912	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	1,000	súb	10,99	10,99	20
10	731	73229-1913	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody	1,000	súb	5,97	5,97	20
11	731	73229-1915	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	2,000	ks	10,29	20,58	20
12	731	73229-1916	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu za ďalších 1000 l	8,000	ks	7,36	58,88	20
13	731	73232-4818	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 3000 do 5000 l	2,000	ks	14,27	28,54	20
14	731	73242-0815	Demontáž čerpadla obehového špirátového (do potrubia) DN 80, 0,02800t	9,000	ks	6,33	56,97	20

732 - Strojovne spolu : 273,65 273,65

733 - Rozvod potrubia

15	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	21,000	m	1,23	25,83	20
16	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	16,000	m	21,14	338,24	20
17	731	73311-3118	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	4,000	ks	12,32	49,28	20
18	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00400t	16,000	m	1,52	24,32	20
19	731	73319-1928	Oprava rozvodov potrubí -prívarie odbočky do DN 50	4,000	ks	12,90	51,60	20
20	731	HZS00-0113	Stavebno montážne práce -prepoj na 1. kolol,pretesnenie šupáliek,zablendovanie	40,000	hod	11,75	470,00	20

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
21	731	HZS00-01130	Presun a prepoj ohrievača vody-provizorium-posun,prepájanie kotlov,2 násobné spustenie	44,000	hod	11,75	517,00	20
22	731	HZS00-011301	Stážené podmienky pri demontáži kotla a demontáži ohrievača vody3*2*10	60,000	hod	11,75	705,00	20

733 - Rozvod potrubia spolu :	2 181,27	2 181,27
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	2 454,92	2 454,92
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 645,81	3 645,81
Rozpočet celkom :	3 645,81	3 645,81