












ČÍSLO PARÉ

ZATEPLENIE STRECHY



 ING MICHAL BIELENÝ <small>PAPIERNICKÁ 1789/16, 034 01 RUŽOMBEROK 0948 500 206 bielenym@zoznam.sk</small>	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Bielený	
	KONTROLOVAL	Ing. Michal Bielený	
	VYPRACOVAL	Ing. Michal Bielený	
	INVESTOR	Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok	
NÁZOV A MIESTO STAVBY		ZÁK. ČÍSLO	A45/2018
Výmena okien, zateplenie strechy prístavby a rekonštrukcia bleskozvodu na budove telocvične		PROFESIA	Arch.
		DÁTUM	11.2018
		FORMÁT	3xA4
		MIERKA	
Liptovský Hrádok			
NÁZOV VÝKRESU		STUPEŇ PD	Č.VÝKRESU
VÝPIS KLAMPIARSKYCH A ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV		RP	05
- navrhovaný stav			

OZNAČ. PRVKU / POČET KUSOV	POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU
K1	<p>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY</p> <p>1 - Spodný pozinkovaný plech hrúbky 1,00 mm, kotvený k nosnej konštrukcii</p> <p>2 - Vrchný pozinkovaný plech hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov</p>  <hr/> <p>1 RŠ: 660 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 35,00 m</p> <p>2 RŠ: 750 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 35,00 m</p>
K2	<p>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY</p> <p>1 - Spodný pozinkovaný plech hrúbky 1,00 mm, kotvený k nosnej konštrukcii</p> <p>2 - Vrchný pozinkovaný plech hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov</p>  <hr/> <p>1 RŠ: 600 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 6,00 m</p> <p>2 RŠ: 700 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 6,00 m</p>
K3	<p>UKONČOVACIA LIŠTA</p> <p>z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p>  <hr/> <p>RŠ: 90 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 64,00 m</p>
K4	<p>"VIPLANIL" vnútorná kútová lišta 50/50 mm, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, z vrchnej strany s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p>  <hr/> <p>RŠ: 100 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 109,00 m</p>
K5	<p>"VIPLANIL" vnútorná kútová lišta 50/50 mm, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, z vrchnej strany s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p>  <hr/> <p>RŠ: 100 mm DĹŽKA + 10% STRATNÉ: 44,00 m</p>

PRED SAMOTNOU VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
 PRIAMO NA STAVBE. VÝROBNÚ DOKUMNETÁCIU PRED DODÁVKOU PRVKOV SKONZULTOVAŤ S HLAVNÝM ARCHITEKTOM PROJEKTU

OZNAČ. PRVKU / POČET KUSOV	POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU
K6	 <p>OKAPOVÁ LIŠTA z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vrátane kotviacich prvkov, RAL sa upresní pred dodávkou</p> <hr/> <p>RŠ: 150 mm DĚLKA + 10% STRATNÉ: 68,00 m</p>
K7	 <p>PODOKAPOVÝ ŽĽAB polkruhového prierezu \varnothing 153 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm, s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe - kotvený o drevený hranol</p> <hr/> <p style="text-align: right;">DĚLKA + 10% STRATNÉ: 68,00 m</p>
K8	 <p>KOTĽÍK, kruhového prierezu \varnothing 153 mm na \varnothing 120 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm, s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe</p> <hr/> <p style="text-align: right;">KUSY: 3 kusy</p>
K9	 <p>ODPADOVÁ RÚRA kruhového prierezu \varnothing 120 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe - vrátane kotviacich prvkov a kolien</p> <hr/> <p style="text-align: right;">DĚLKA + 10% STRATNÉ: 16,00 m</p>
K10	 <p>VÝTOKOVÉ KOLENO kruhového prierezu \varnothing 120 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe</p> <hr/> <p style="text-align: right;">KUSY: 3 kusy</p>

PRED SAMOTNOU VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
PRIAMO NA STAVBE. VÝROBNÚ DOKUMNETÁCIU PRED DODÁVKOU PRVKOV SKONZULTOVAŤ S HLAVNÝM ARCHITEKTOM PROJEKTU

OZNAČ. PRVKU / POČET KUSOV	POPIS PRVKU / SCHÉMA PRVKU
K12	 <p>VÝTOKOVÉ KOLENO kruhového prierezu Ø 150 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe - koleno bude osadené o existujúcu zvodovú rúru</p> <hr/> <p style="text-align: right;">KUSY: 1 kus</p>
K13	 <p>ODPADOVÁ RÚRA kruhového prierezu Ø 150 mm, z pozinkovaného plechu hrúbky 0,70 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, RAL sa upresní na stavbe - odpadová rúra bude napojená o existujúce potrubie</p> <hr/> <p style="text-align: right;">DĚLKA + 10% STRATNÉ: 1,00 m</p>
Z1	<p>PLASTOVÝ AREÁTOR priemer Ø 75 mm, dĺžka 240 mm</p> <hr/> <p style="text-align: right;">KUSY: 2 kusy</p>