

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ochrana piliéra MO 2278 - 001 (Rabča)	JKSO	
Názov objektu	Ochrana piliéra MO 2278 - 001 (Rabča)	EČO	
		Miesto	Rabča
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROSTAVBY SK, s.r.o.		
Spracoval	Z. Ďuroňová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		08.08.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 102,20	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	45 195,04	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	414,90	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00	
4		Montáž	471,69	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		300,00	
7	ZRN (r. 1-6)		69 183,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		300,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				69 483,82
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 69 483,82				13 896,76
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				83 380,58
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochy a odpočty</b>				
Dátum a podpis								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana piliera MO 2278 - 001 (Rabča)  
 Objekt: Ochrana piliera MO 2278 - 001 (Rabča)

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj  
 Zhotoviteľ: EUROSTAVBY SK, s.r.o.  
 Miesto: Rabča

Spracoval: Z.Đuroňová  
 Dátum: 8.8.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>23 102,196</b>	<b>45 195,038</b>	<b>68 297,234</b>	<b>534,941</b>	<b>572,973</b>
1	Zemné práce	0,000	2 281,310	2 281,310	0,000	0,000
2	Zakladanie	15 223,567	22 465,020	37 688,587	90,272	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 294,593	6 910,788	11 205,381	133,902	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 911,889	552,699	2 464,588	281,615	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 672,147	11 878,353	13 550,500	29,162	572,973
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 106,868	1 106,868	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>414,898</b>	<b>471,691</b>	<b>886,589</b>	<b>0,072</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	19,398	6,785	26,183	0,010	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	395,500	464,906	860,406	0,062	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN05	Zariadenie staveniska	0,000	300,000	300,000	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>23 517,094</b>	<b>45 966,729</b>	<b>69 483,823</b>	<b>535,013</b>	<b>572,973</b>



## ROZPOČET

Stavba: Ochrana piliéra MO 2278 - 001 (Rabča)

Objekt: Ochrana piliéra MO 2278 - 001 (Rabča)

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROSTAVBY SK, s.r.o.

Miesto: Rabča

Spracoval: Z.Đuroňová

Dátum: 8.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**68 297,234**

**534,941**

#### 1 Zemné práce

**2 281,310**

**0,000**


1	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	0,050	2,500	0,000
2	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	1,000	30,000	0,000
3	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	200,000	1,000	200,000	0,000
4	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	0,200	20,000	0,000
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,788	9,000	511,092	0,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	56,788	0,831	47,191	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	56,788	0,400	22,715	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	567,880	0,100	56,788	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,788	0,300	17,036	0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,788	1,000	56,788	0,000
11	114203104	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných na sucho	m <sup>3</sup>	112,000	3,000	336,000	0,000
12	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	223,000	1,000	223,000	0,000
13	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	223,000	0,400	89,200	0,000
14	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m <sup>3</sup>	223,000	3,000	669,000	0,000

#### 2 Zakladanie

**37 688,587**

**90,272**

15	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	98,000	77,508	7 595,784	1,449
16	262308312	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25m, hornina III	m	98,000	15,456	1 514,688	0,290
17	224311232	Výplň pilót zo síranovzdorného betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 s pažiacou suspenziou	m <sup>3</sup>	1,403	75,443	105,847	3,196
18	229942112	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	98,000	113,852	11 157,496	8,936
19	229942122	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	49,000	122,810	6 017,690	4,253
20	229946112	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	14,000	56,437	790,118	0,294
21	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	116,000	39,580	4 591,280	68,880
22	262301171	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	12,000	17,665	211,980	0,002



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	262501171	Vrty pre injektáž vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	6,000	27,034	162,204	0,002
24	285371212	Kotvy tyčové, bez vykonania vrtu, bez zainjekt. kotvy dĺžky 3,0m a priem. 32mm	ks	6,000	200,000	1 200,000	0,336
25	99910003	Polyuretánová dvojitá živica - zložka A-živica	kg	33,000	12,000	396,000	0,000
26	99910004	Polyuretánová dvojitá živica - zložka B-katalyzátor	kg	39,000	15,000	585,000	0,000
27	274361316	Výstuž základových pásov pr. nad 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	2,585	1 300,000	3 360,500	2,634

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 205,381 133,902**

28	334323118	Mostné piliere zo železového betónu tr C 30/37	m3	47,915	110,000	5 270,650	125,649
29	334323158	Mostné úložné prahy zo železového betónu tr C 30/37	m3	0,587	110,000	64,570	1,539
30	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohoúhelníkových, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	76,655	19,000	1 456,445	3,666
31	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	3,868	19,000	73,492	0,013
32	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohoúhelníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	76,655	8,000	613,240	0,004
33	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	3,868	8,000	30,944	0,000
34	334353731	Debnenie mostných konštrukcií- príplatok k debneniu mostných pilierov alebo stĺpov, za zakrivenie debnenia oblúka do R 7,5 m	m2	31,214	10,000	312,140	0,326
35	334361116	Výstuž mostových pilierov do 12 mm z ocele zn.10505	t	2,585	1 300,000	3 360,500	2,684
36	334361451	Výstuž mostných úložných prahov zo zvarovaných sietí	t	0,018	1 300,000	23,400	0,019

**4 Vodorovné konštrukcie 2 464,588 281,615**

37	462511370	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	7,000	32,084	224,588	14,589
38	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	112,000	20,000	2 240,000	267,026

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 550,500 29,152**

39	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	30,000	5,000	150,000	0,772
40	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	30,000	1,345	40,350	0,000
41	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	30,000	1,373	41,190	0,772
42	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	230,000	44,500	10 235,000	27,600
43	971045821	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	6 820,000	0,308	2 100,560	0,000
44	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 5 kg	ks	149,000	6,600	983,400	0,009

**99 Presun hmôt HSV 1 106,868 0,000**

45	998004011	Presun hmôt pre ucelenú dodávku plôt alebo podzemných stien injektovania, kotiev, mikropilót	t	184,478	6,000	1 106,868	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 886,589 0,072**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 26,183 0,010**

46	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,500	0,230	6,785	0,000
47	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 939,783	19,398	0,010



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>860,406</b>	<b>0,062</b>
48	783814110	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stropov dvojnásobné	m2	143,401	6,000	860,406	0,062
<b>VRN</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>300,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN06</b>		<b>Zariadenie staveniska</b>				<b>300,000</b>	<b>0,000</b>
49	000600014	Zariadenie staveniska	eur	1,000	100,000	100,000	0,000
50	000600051	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	eur	1,000	200,000	200,000	0,000
<b>Celkom</b>						<b>69 483,823</b>	<b>535,013</b>

**POZNÁMKY**

\*chýba poplatok za skládku sute vyburaných hmôt, vodorovné premiestnenie a nakladanie vyburaných hmôt

\*chýba príplatok za výkop pod hladinou vody/na toku, tesnenie proti vode pri montážach a betonážach, sťažené podmienky stavby lešenia v toku.

